

Comune di Madonna del Sasso
Provincia di Verbania

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: Interventi di sistemazione e messa in sicurezza della viabilità comunale, strada comunale Boleto-Piana dei Monti.

CODICE CUP: H95F22000810005

CODICE CIG: 9325342BA7

COMMITTENTE: Comune di Madonna del Sasso

Madonna del Sasso, 06/07/2022

IL TECNICO
Geom. Sara Bianchi

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 01.A21.A60. 005	Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra Su carreggiate stradali e su banchine SOMMANO m ²	465,00	2,09	971,85	724,42	74,54
2 25.A15.A15. 005	Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) come da norme tecniche. Steso con vibrofinitrice ed assetto variabile a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazione della direzione lavori, compresa la cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, misurato dopo compattazione. Per ogni m ³ di conglomerato compattato in opera e per qualsiasi spessore SOMMANO m ³	69,75	194,71	13'581,02	475,34	3,50
	Parziale LAVORI A MISURA euro			14'552,87	1'199,76	8,24
	T O T A L E euro			14'552,87	1'199,76	8,24
	A R I P O R T A R E					

